«APPROVED»
Head of Supply Chain
FC «Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd.»
Enver Say _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

for the technical inspection of forklifts of the Mega Plant of IE 'Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan, Ltd.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технического освидетельствования погрузчиков склада Мега-Завода ИП «Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd»

Tashkent city **« 03» May 2026**

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Заказчик	ИП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd».
2.	Виды работ	1) Проведение полного техосвидетельствования (один раз в три года) вилочных погрузчиков склада Мега-Завода ИП «Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd»: •статические испытания (нагрузка) •динамические испытания (работа механизмов) 2) Оформление паспорта с указанием следующих данных: •дата проведения освидетельствования •место проведения освидетельствования •номер паспорта о техосвидетельствовании •грузоподъёмность механизма •результаты испытаний •сроки следующего освидетельствования
3.	Реквизиты Заказчика	г.Ташкент, ул.Олтинтопган 40 р/р: 202 14 000 003 834 360 001 Мирзо-Улугбекский филиал НБУ, МФО: 00895 ИНН: 200 798 458, e-mail: coca-cola@ccbu.uz.
4.	Наименование подрядной организации	Определяется по наличию установленнного законодательством разрешения от уполномоченного органа
5.	Источники финансирования	Собственные средства.
6.	Объем предусмотренных работ	Проведение испытаний по полному техосвидетельствованию погрузчиков в количестве 25 единиц
7.	Используемые материалы и инструменты	Используемые инструменты, приспособления и измерительное оборудование за счет подрядной организации. Используемые материал, должны быть качественными и соответствовать требованиям ГОСТ.
8.	Требования к качеству работ	Выполнение работ должны быть качественным в соответствии установленным требованиям и в установленный срок.

PUBLIC

		Подрядчик должен соблюдать требования пожарной безопасности и техники безопасности. Подрядная организация должна иметь опыт работы и разрешение в данной сфере от уполномоченного государственного органа. Необходимо осуществить визит на завод для детального осмотра условий и объема работ. Исполнитель должен перед работой согласовать инструменты, приспособления и измерительное оборудование с заказчиком.
9.	Требования по гарантийному сроку выполняемых работ	Исполнитель должен предоставить Паспорт на каждый погрузчик
10.	Требования к срокам выполнения работ	30 рабочих дней.
11.	Требования по передаче заказчику документов по завершению и сдаче работ	Предоставляется акт выполненных работ и счет-фактура.

Operations Manager **Mirziyod Mirakhmedov**

Warehouse supervisor – **Altinay Mamadjanova**

Supply Chain Specialist **Ibrokhimjon Mirzakosimov**

Health and Safety Engineer **Sirojiddin Akbarov**

PUBLIC